

Kieswerk Bargstedt GmbH & Co. KG
Matthias-Claudius-Straße 11-15
24589 Nortorf



Werk: Bargstedt - Askoppel

Ersatzbaustoffv Klassifizierung Nr. B 01

Beton-RC 0-45 mm

Sortennummer: -

Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

	innerhalb von Wasserschutzbereichen											
	außerhalb von Wasserschutzbereichen						günstig					
	ungünstig			günstig			WSG III A			WSG III B		
	1	2	3	4	5	6	Sand	Lehm, Schluff, Ton	HSG III	Lehm, Schluff, Ton	HSG IV	Lehm, Schluff, Ton
1	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Verfüllung von Baugruben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5	Verfüllung von Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Bettung, Frostschutz- oder Tragschichtunter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8	Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9	Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen E nach MTSE	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12	Bettungssand unter Pflaster oder Plattenbelägen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Deckschicht ohne Bindemittel	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14	ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
15	Bauweisen wie 13 unter Plattenbelägen	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
16	Bauweisen wie 13 unter Pflaster	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
17	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
18	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+

+ Einbau zulässig
- Einbau unzulässig

! Bautechnische Eigenschaften sind nicht Bestandteil dieser Kategorisierung !

Datum: